

O.NUNES COSTA - ME

(94) 99163-0099

Email: o.nunes.costa@hotmail.com

ORÇAMENTO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR	TOTAL
14.1.5	MESA 2.000X600X900MM -Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento polido. Com base inferior concretada, pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1" com rodízios Ø 3".	und	1	3.400,00	3.400,00
14.1.6	BANCADA "L" 2.250+1.850X600MM C/01 CUBA 600X400X300MM -Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido e base inferior concretada.	und	1	3.600,00	3.600,00
14.1.7	BANCADA LISA 1.900X600MM -Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede e base inferior concretada.	und	1	2.200,00	2.200,00
14.1.8	BANCADA 1.900X550MM COM 01 CUBA 400X300X200MM -Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede e base inferior concretada.	und	1	2.100,00	2.100,00
14.1.9	BANCADA LISA 3.050X500MM -Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede e base inferior concretada.	und	1	2.500,00	2.500,00
14.1.10	BANCADA 1.500X550MM COM 01 CUBA 400X300X200MM -Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede e base inferior concretada.	und	2	3.100,00	6.200,00
14.1.19	COIFA DE CENTRO INDUSTRIAL. 2000x1200x500, Fabricada em Aço inox AISI 444 # 24 com; Acabamento brilhante.Incluso uma Saída de exaustão com Três metros de dutos medindo, 30 centímetros de diâmetro fabricado em aço inox AISI 430 # 22, Moto ventilador axial 450 Ø, uma redução 500 P/ 300 mm e um Chapéu chinês. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	9.700,00	9.700,00

3 MESES DE GARANTIA

FRETE INCLUSO.

PRAZO DE FABRICAÇÃO: 45 DIAS ÚTEIS (A CONTAR DO PAGAMENTO DA ENTRADA)

PGTO: 50% DE ENTRADA E MAIS 2 X IGUAIS NO BOLETO

Redenção, 20 de agosto de 2018

O. Nunes Costa
16.718.094/0001-79
O. Nunes Costa - ME
Av. Estrela Dalva nº 80
CEP. 68.551-200 - Novo Horizonte
Redenção PA



J.Marraia Com.e Serviços em Maq. e Equip. de Refrigeração Ltda .

Redenção 20 de agosto de 2018.

Fone: (94) 3424-0596 \ 9152-2208 \9152-5000

A Prefeitura Municipal de Pau D'Arco

Obra: Reforma da Ala de Serviços do Hospital Municipal de Pau D'Arco

ORÇAMENTO

Quan.	Descrição	Valor	
01	COIFA DE CENTRO INDUSTRIAL. 2000x1200x500	R\$	6.100,00
	Mão de obra instalação	R\$	1.200,00
	Total	R\$	7.300,00

Especificações do produto :

Fabricada em Aço inox AISI 444 # 24 com; Acabamento brilhante.

Uma Saída de exaustão com Três metros de dutos medindo, 30 centímetros de diâmetro.

Fabricado em aço inox AISI 430 # 22.

Moto ventilador axial 450 Ø.

Uma redução 500 P/ 300 mm.

Um Chapéu chinês.

Condições de pagamento : Sinal de 50% restante na entrega .

- Garantia : 1 ano total .
- Não consta no orçamento serviços de pedreiro, eletricista e serralheiro .
- Validade do orçamento : 10 dias
- Prazo de entrega : 15 dias

J. Marraia
J. Marraia Ltda .



ÉDEINOX PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA
www.edeinox.com.br - vendas@edeinox.com.br
Rua Nivaldo Medvid, 130 - Curitiba - Paraná
CEP 81460-080 - Fone : (41) 3154-3588 / 9181-3584
CNPJ 26.075.470/0001-08



Nº 3950218-A

CURITIBA, 20 DE AGOSTO DE 2018

DE: EDSON CAMPOS
PARA: Prefeitura Municipal de Pau D'Arco/PA
A/C: Pablo Lima Nascimento
E-mail: limapablo42@gmail.com
TELEFONE: (94) 99196-4996

REF: ORÇAMENTO DE MATERIAL EM AÇO INOX 304 ESCOVADO.

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 120 DIAS

ITEM	PRODUTO	QTDE	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1	MESA 2.000X600X900MM -Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento polido. Com base inferior concretada, pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1" com rodízios Ø 3".	1	2.406,50	R\$ 2.406,50
2	BANCADA "L" 2.250+1.850X600MM C/01 CUBA 600X400X300MM -Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido e base inferior concretada.	1	3.518,97	R\$ 3.518,97
3	BANCADA LISA 1.900X600MM -Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede e base inferior concretada.	1	1.576,58	R\$ 1.576,58
4	BANCADA 1.900X550MM COM 01 CUBA 400X300X200MM - Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede e base inferior concretada.	1	1.916,46	R\$ 1.916,46
5	BANCADA LISA 3.050X500MM -Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede e base inferior concretada.	1	2.276,82	R\$ 2.276,82
6	BANCADA 1.500X550MM COM 01 CUBA 400X300X200MM - Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede e base inferior concretada.	2	1.487,17	R\$ 2.974,35
7	COIFA DE CENTRO INDUSTRIAL. 2000x1200x500, Fabricada em Aço inox AISI 444 # 24 com; Acabamento brilhante. Incluso uma Saída de exaustão com Três metros de dutos medindo, 30 centímetros de diâmetro fabricado em aço inox AISI 430 # 22, Moto ventilador axial 450 Ø, uma redução 500 P/ 300 mm e um Chapéu chinês. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1		R\$ -
TOTAL				R\$ 14.669,67

3 MESES DE GARANTIA

FRETE INCLUSO.

PRAZO DE FABRICAÇÃO: 45 DIAS ÚTEIS (A CONTAR DO PAGAMENTO DA ENTRADA)

PGTO: 50% DE ENTRADA E MAIS 2 X IGUAIS NO BOLETO








ATENÇÃO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS SOB MEDIDA E SOB ENCOMENDA.
NÃO INSTALAMOS, APENAS FABRICAMOS.

PODERÁ SER ACRESCIDO DIFERENÇA DE ICMS, SUBST.TRIB. E/OU OUTROS IMPOSTOS NO VALOR DA VENDA.
VALIDADE DE 7 DIAS

PARA PEÇAS ACIMA DE TRÊS METROS SERA FEITA EMENDA.

Edson Campos
(41) 3154-3588 ou (41) 9181-3584






ORÇAMENTO N°		20390-2		DATA: 20/08/2018			
		PABX: (11) 2480-3461 (11) 2489-4433 Projinox Artefatos em Aço Inox Eirelli - ME Rua Fronia Kiroi Filho, 51 JD. Maria de Lourdes Guarulhos / SP - CEP 07263-020 CNPJ: 22.575.034/0001-47 I.E. 796.452.127.117		Vendedora: Lívia Sousa E-mail: livia@projinox.com.br Tel: (11) 2480 3461 Ramal 37			
Dados para Faturamento							
Cliente: Prefeitura Municipal de Pau D'Arco/PA Att: Pablo Lima Nascimento Fone Fax: (94) 99196-4996 Email: limapablo42@gmail.com							
Entrega do Material / Obra				Entrega da Cobrança			
Obra: REFORMA ALA SERV. HOSP.MUNIC. PAU D'ARCO Endereço: AV. VIVALDO LIMA NUNES, S/N Bairro: SETOR PARAISO CEP: 68.545.000 UF/Munic: PA/PAU D'ARCO Tel:				Obra: Endereço: Bairro: CEP: UF/Munic: Tel:			
ITEM	IMAGEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO PRODU	QUANT	UN.	VL UNIT	R\$ TOTAL	
1		MESA 2.000X600X900MM <i>Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento polido. Com base inferior concretada, pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1" com rodízios Ø 3".</i>	1	PÇ	1.868,10	1.868,10	
2		BANCADA "L" 2.250+1.850X600MM C/01 CUBA 600X400X300MM <i>Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido e base inferior concretada.</i>	1	PÇ	2556,15	2556,15	
3		BANCADA LISA 1.900X600MM <i>Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido e base inferior concretada.</i>	1	PÇ	940,21	940,21	
4		BANCADA 1.900X550MM COM 01 CUBA 400X300X200MM <i>Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede e base inferior concretada.</i>	1	PÇ	1.146,60	1.146,60	
5		BANCADA LISA 3.050X500MM <i>Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede e base inferior concretada.</i>	1	PÇ	1.272,00	1.272,00	
6		BANCADA 1.500X550MM COM 01 CUBA 400X300X200MM <i>Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido e base inferior concretada.</i>	2	PÇ	1075,38	2150,76	
Prazo de Entrega		15 a 20 Dias Úteis	Última Alteração		Validade do Orçamento	30 Dias	
Cond. Pagto.:		30% Sinal e Saldo 30 Dias			SUB TOTAL: 9.933,82		
Transportadora:		INCLUSO			BNDES + 3%		
Observações					Frete Incluso		
					TOTAL: R\$ 9.933,82		



Informações

- Caso haja desistência do produto após aprovação do pedido haverá incidência de multa de 20% sobre o produto mais perdas e danos
- Por se tratar de material especial, não aceitaremos alterações ou cancelamentos após o material entrar e processo de produção
- O prazo para a entrega do material começará a contar a partir da efetiva aprovação dos projetos pelo cliente.
- Caso o pagamento seja realizado através de cartão BNDES haverá um acréscimo de 3% sobre o valor total dos produtos.



ORÇAMENTO Nº		20390-3		DATA: 20/08/2018		
		PABX: (11) 2480-3461 (11) 2489-4433 Projinox Artefatos em Aço Inox Eirelli - ME Rua Fronia Kírol Filho, 51 JD. Maria de Lourdes Guarulhos / SP - CEP 07263-020 CNPJ: 22.575.034/0001-47 I.E. 796.452.127.117		Vendedora: Lívia Sousa E-mail: livia@projinox.com.br Tel: (11) 2480 3461 Ramal 37		
Dados para Faturamento						
Cliente: Prefeitura Municipal de Pau D'Arco/PA Att: Pablo Lima Nascimento Fone Fax: (94) 99196-4996 Email: limapablo42@gmail.com						
Entrega do Material / Obra			Entrega da Cobrança			
Obra: REFORMA ALA SERV. HOSP. MUNIC. PAU D'ARCO Endereço: AV. VIVALDO LIMA NUNES, S/N Bairro: SETOR PARAISO CEP: 68.545-000 UF/Munic: PA/PAU D'ARCO Tel:			Obra: Endereço: Bairro: CEP: UF/Munic: Tel:			
ITEM	IMAGEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT	UN.	VL UNIT	R\$ TOTAL
1	 <small>IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA</small>	COIFA 2.000X1.200X500MM <i>Em aço inox AISI 430 Liga 18.8 Bitola 22, Acabamento Polido.</i>	1	PÇ	2.692,30	2.692,30
2	 <small>IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA</small>	DUTO Ø 300MM <i>Em aço inox AISI 430 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido.</i>	3	ML	465,40	1.396,20
3	 <small>IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA</small>	CHAPÉU CHINÊS <i>Em aço inox AISI 430 Liga 18.8 Bitola 22. Acabamento Polido.</i>	1	PÇ	260,00	260,00
4	 <small>IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA</small>	EXAUSTOR 220V Ø 300MM	1	PÇ	780,00	780,00
5	<small>SERVIÇOS</small>	MÃO DE OBRA	1	SV	1350,00	1350,00
Prazo de Entrega		15 a 20 Dias Úteis	Última Alteração	Validade do Orçamento		30 Dias
Cond. Pagto.:		30% Sinal e Saldo 30 Dias			SUB TOTAL: 6.478,50	
Transportadora:		INCLUSO			BNDES + 3%	
Observações					Frete Incluso	
					TOTAL: R\$ 6.478,50	



Informações

- Caso haja desistência do produto após aprovação do pedido haverá incidência de multa de 20% sobre o produto mais perdas e danos
- Por se tratar de material especial, não aceitaremos alterações ou cancelamentos após o material entrar e processo de produção
- O prazo para a entrega do material começará a contar a partir da efetiva aprovação dos projetos pelo cliente.
- Caso o pagamento seja realizado através de cartão BNDES haverá um acréscimo de 3% sobre o valor total dos produtos.



Lívia Sousa

Aceite do Comprador