



<b>Memoria de Cálculo</b>	
<b>OBJETO</b> : RECUPERAÇÃO DA AV. BOA SORTE NO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO	
<b>OBRA</b> :RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO	
<b>LOCAL</b> : AV. BOA SORTE - PAU D'ARCO	
	<b>Extensão Total:</b>
INÍCIO: PT- 300 - Zona 22M 507°49'48.6" W 050°02'18,7"	728,40 m
FIM: PT- 291 - Zona 22M 507°02'42,6" W 050°02'42.6"	
<b>LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS</b> <b>AV. BOA SORTE - PAU D'ARCO</b>	
<b>1 PRELIMINARES</b>	
1.1 Fornecimento e instalação de placa da obra	6,00 m <sup>2</sup>
1.2 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	11.304,05 m <sup>2</sup>
<b>2 PAVIMENTAÇÃO</b>	
2.1 Transporte local com caminhão basculante 14 m3, rodovia pavimentada	10.173,60 m <sup>3</sup> .km
2.2 PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	11.304,05 m <sup>2</sup>
2.3 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEI	339,12 m <sup>2</sup>
<b>3 SINALIZAÇÃO</b>	
3.1 Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos	390,69 m <sup>2</sup>
3.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	14,26 m <sup>2</sup>