



Composição de Custo unitário						
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO					
Município	PAU D'ARCO - PA					
Obra	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - CRAS					
N. Contrato	1031666-56					
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
2.1	COMPOSIÇÃO 01	Mobilização	und	1,00		115,56
		EQUIPAMENTOS:				
		BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO				
		FERRAMENTAS				
		BETONEIRA				
	72839	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DMT=1,00KM	TXKM	9,00	0,59	5,31
	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT= 25,00KM	TXKM	225,00	0,49	110,25
2.2	COMPOSIÇÃO 02	Desmobilização	und	1,00		115,56
		EQUIPAMENTOS:				
		BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO				
		FERRAMENTAS				
		BETONEIRA				
	72839	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DMT=1,00KM	TXKM	9,00	0,59	5,31
	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT= 25,00KM	TXKM	225,00	0,49	110,25
3.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
3.1	composição 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CJ	1,00		13.489,70
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 6 MESES X10 HORAS	H	60,00	71,29	4.277,40
	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	10,00	83,51	835,10
	90780	MESTRE DE OBRAS- 6 MESES X60 HORAS	H	360,00	23,27	8.377,20
12		Pavimentação				
12.5	composição 04	Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 5mm	m²	1,00		166,43
	88309	Pedreiro	h	0,67	17,05	11,42
	88316	Servente	h	0,67	13,66	9,15
	38181	Piso Tátil (25x25cm)	m²	1,02	135,45	138,16
	4791	Cola Neoprene	kg	0,40	18,80	7,52
	3767	Lixa	unid	0,50	0,35	0,18
12.6	composição 05	Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa cimentícia de alta resistência (25x25cm), espessura 2,0cm	m²	1,00		75,97
	88309	Pedreiro	h	0,50	17,05	8,53
	88316	Servente	h	0,60	13,66	8,20
	38135	Piso Tátil (25x25cm)	m²	1,05	52,28	54,89
	370	Areia lavada média	m³	0,01	60,00	0,60
	13284	Cimento Portland	kg	7,50	0,50	3,75

PAU D'ARCO, 07/08/2017